



**Comune di Riva del Garda**  
Provincia di Trento

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori per interventi antisismici

**COMMITTENTE:** Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)

Data, 17/11/2022

**IL TECNICO**  
Arch. Daniele Galas

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)</b>							
	<b>13 - Intervento antisismico</b>							
	<b>(Cat 13)</b>							
	<b>Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (SbCat 21)</b>							
1 /1 01.02.05.10.g 21/02/2022	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: ... ancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	2' 776,91	2' 776,91
2 /2 01.02.05.11.g 21/02/2022	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza traspo ... ancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t Per altri due mesi					60,00		
	SOMMANO d					60,00	109,82	6' 589,20
3 /3 01.02.05.13.g 21/02/2022	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontag ... ancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	4' 436,53	4' 436,53
4 /4 A15023a 21/02/2022	Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m  Superamento sporgenza balconi		110,00	11,000		1' 210,00		
			20,00	11,000		220,00		
	SOMMANO mq					1' 430,00	11,48	16' 416,40
5 /5 A15023b 21/02/2022	Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... i ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m Per ulteriori 2 mesi  Superamento sporgenza balconi	2,00	110,00	11,000		2' 420,00		
	A R I P O R T A R E					2' 420,00		30' 219,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2' 420,00		30' 219,04
6 / 6 A15023c 21/02/2022	Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... gio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m  Superamento sporgenza balconi		20,00	11,000		220,00	2,05	5' 412,00
						2' 640,00		
						1' 210,00		
						220,00		
	SOMMANO mq					1' 430,00	5,02	7' 178,60
7 / 7 A15024a 28/03/2022	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori		110,00	1,000	7,000	770,00	5,64	4' 342,80
						770,00		
	SOMMANO mq							
8 / 8 A15024b 28/03/2022	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	2,00	110,00	1,000	7,000	1' 540,00	1,52	2' 340,80
						1' 540,00		
	SOMMANO mq							
9 / 9 A13010e 29/03/2022	Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio zincato: parapetto doppio laterale con fermapiEDE Parapetto di protezione					55,00	52,34	2' 878,70
						55,00		
	SOMMANO cad							
10 / 10 A13010i 29/03/2022	Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio zincato: basetta regolabile altezza 1.000 mm Basetta per regolazione mensola					55,00	17,46	960,30
						55,00		
	SOMMANO cad							
11 / 11 A13010m 29/03/2022	Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio zincato: mensola da 1.050 mm per stilate disassate Mensole per ponteggio					55,00	41,79	2' 298,45
						55,00		
	SOMMANO cad							
12 / 12 A13010n 29/03/2022	Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio zincato: puntone per mensola da 1.050 mm Puntone per mensola					55,00	36,66	2' 016,30
						55,00		
	SOMMANO cad							
	A R I P O R T A R E							57' 646,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57' 646,99
13 /13 A13010o 29/03/2022	Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio zincato: montante parapetto di sommità Montante parapetto i sommità					55,00		
	SOMMANO cad					55,00	28,40	1' 562,00
14 /14 A15027 21/02/2022	Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m		110,00	11,000		1' 210,00		
	SOMMANO mq					1' 210,00	3,50	4' 235,00
	<b>18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Cat 18) G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (SbCat 7)</b>							
15 /15 A25064 29/03/2022	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico GRONDA - parte rivestita in legno PROSPETTO NORD		4,60 4,60 6,20	0,800 0,800 0,800		3,68 3,68 4,96		
	PROSPETTO OVEST		5,30 23,80	0,800 0,800		4,24 19,04		
	SOMMANO mq					35,60	8,11	288,72
	<b>13 - Intervento antisismico (Cat 13)</b>							
16 /16 A25043 02/04/2022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40 5,90		10,150 9,300	95,41 54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50 22,90		8,900 10,800	48,95 247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30 14,60		10,800 10,600	68,04 154,76		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2) PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parti ammalorate si stimano		5,00			5,00		
	SOMMANO mq					1' 180,89	15,53	18' 339,22
	A R I P O R T A R E							82' 071,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82' 071,93
17 / 17 A25044 02/04/2022	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti							
	PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40		10,150	95,41		
			5,90		9,300	54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50		8,900	48,95		
			22,90		10,800	247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30		10,800	68,04		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		14,60		10,600	154,76		
	PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parti ammalorate si stimano		5,00			5,00		
	SOMMANO mq					1' 180,89	10,55	12' 458,39
	18 / 18 A25093 28/02/2022	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso						
PROSPETTO NORD		2,00			11,000	22,00		
PROSPETTO NORD INTERNO		1,00			11,000	11,00		
PROSPETTO OVEST		2,00			11,000	22,00		
PROSPETTO SUD		1,00			11,000	11,00		
PROSPETTO EST		2,00			11,000	22,00		
SOMMANO m						88,00	7,76	682,88
19 / 19 A25103a 17/02/2022	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua							
	PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40		10,150	95,41		
			5,90		9,300	54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50		8,900	48,95		
			22,90		10,800	247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30		10,800	68,04		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		14,60		10,600	154,76		
	PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parte intonacata							
	PROSPETTO NORD INTERNO	1,50	9,50		0,800	11,40		
	PROSPETTO SUD INTERNO							
	A RIPIORTARE					1' 187,29		95' 213,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1' 187,29		95' 213,20
	PROSPETTO SUD	1,50	9,90		0,800	11,88		
	PROSPETTO EST	1,50	17,80		0,800	21,36		
		1,50	7,10		0,800	8,52		
	PROSPETTO EST INTERNO	1,50	15,70		0,800	18,84		
		1,50	6,70		0,800	8,04		
	SOMMANO mq					1' 255,93	15,08	18' 939,42
	<b>INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)</b> <b>18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Cat 18)</b>							
20 / 20 02.01.04.03.b 02/04/2022	Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento: Diritti di discarica per ... i categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/ o pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili Gronda in legno PROSPETTO NORD							
			4,60	0,800	0,050	0,18		
			4,60	0,800	0,050	0,18		
			6,20	0,800	0,050	0,25		
	PROSPETTO OVEST		5,30	0,800	0,050	0,21		
			23,80	0,800	0,050	0,95		
	SOMMANO t					1,77	186,59	330,26
	<b>INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)</b> <b>E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze murarie (SbCat 5)</b>							
21 / 21 07.01.02.02.b 29/03/2022	Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto già predisposto, inclus ... presi nel prezzo gli stridi e i fissaggi. Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce. larice C 24 GRONDA - parte rivestita in legno sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm = 57 pezzi da 80 cm si stimano altri 2 m3 per riserva	57,00	0,80	0,120	0,180	0,98		
			46,00	0,120	0,180	0,99		
			2,00	0,120	0,180	0,04		
	SOMMANO m3					2,01	1' 492,93	3' 000,79
22 / 22 07.01.02.02.e 29/03/2022	Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto già predisposto, inclus ... sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce. Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci GRONDA - parte rivestita in legno sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm = 57 pezzi da 80 cm si stimano altri 2 m3 per riserva	57,00	0,80	0,120	0,180	0,98		
			46,00	0,120	0,180	0,99		
			2,00	0,120	0,180	0,04		
	SOMMANO m3					2,01	129,80	260,90
	A R I P O R T A R E							117' 744,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117' 744,57
23 / 23 C35065a 29/03/2022	<b>INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)</b>							
	Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm							
	GRONDA - parte rivestita in legno							
	PROSPETTO NORD							
			4,60	0,800		3,68		
			4,60	0,800		3,68		
			6,20	0,800		4,96		
	PROSPETTO OVEST							
			5,30	0,800		4,24		
			23,80	0,800		19,04		
	SOMMANO m²					35,60	23,01	819,16
24 / 24 B35108g 29/03/2022	<b>INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)</b>							
	<b>13 - Intervento antisismico</b>							
	<b>(Cat 13)</b>							
	<b>G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (SbCat 7)</b>							
	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: Ø fino a 100 mm: in rame da 8/10							
	PROSPETTO NORD							
		2,00			11,000	22,00		
	PROSPETTO NORD INTERNO							
		1,00			11,000	11,00		
	PROSPETTO OVEST							
25 / 25 B35111b 29/03/2022		2,00			11,000	22,00		
	PROSPETTO SUD							
		1,00			11,000	11,00		
	PROSPETTO EST							
		2,00			11,000	22,00		
	SOMMANO m					88,00	60,08	5' 287,04
	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in rame 12/10							
	PROSPETTO NORD					2,00		
	PROSPETTO NORD INTERNO					1,00		
26 / 26 B35110b 29/03/2022	PROSPETTO OVEST					2,00		
	PROSPETTO SUD					1,00		
	PROSPETTO EST					2,00		
						8,00	84,28	674,24
	SOMMANO cad							
	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox							
	Considerato un collare ogni metro							
	PROSPETTO NORD							
		2,00			11,000	22,00		
	PROSPETTO NORD INTERNO							
		1,00			11,000	11,00		
	PROSPETTO OVEST							
	A R I P O R T A R E					33,00		124' 525,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,00		124' 525,01
27 / 27 Z001 26/03/2022	PROSPETTO SUD	2,00			11,000	22,00	5,34	469,92
	PROSPETTO EST	1,00			11,000	11,00		
		2,00			11,000	22,00		
	SOMMANO cad					88,00		
	<b>F - INTONACI INTERNI ED ESTERNI (SbCat 6)</b>							
	Fornitura e posa in opera di Rinzafo di fondo, sia per interni che per esterni, dato a mano a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, ... i e/o molto assorbenti, mediante fornitura e posa in opera di Fondo Consolidante di Profondità A - Calchèra San Giorgio.							
	PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40		10,150	95,41	18,75	22' 141,69
			5,90		9,300	54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50		8,900	48,95		
			22,90		10,800	247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30		10,800	68,04		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		14,60		10,600	154,76		
	PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parte intonacata SI STIMANO		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					1' 180,89		
	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, sia per interni che per esterni, dato a mano a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, ... gola d'arte. UNI EN 998-1 GP-CSI-WO pareti interne o esterne - spessore minimo 20 mm.							
	Premiscelato Rudus AR30 S. Giorgio							
	PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40		10,150	95,41		
			5,90		9,300	54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50		8,900	48,95		
			22,90		10,800	247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30		10,800	68,04		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		14,60		10,600	154,76		
	PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parte intonacata SI STIMANO		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					1' 180,89	46,02	54' 344,56
	A R I P O R T A R E							201' 481,18



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201' 481,18
29 / 29 Z003 26/03/2022	Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura conforme alla norma UNI EN 998-1, sia per interni che per esterni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontal ... arcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Stabilitura ST06 - Calchera S. Giorgio PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40 5,90		10,150 9,300	95,41 54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50 22,90		8,900 10,800	48,95 247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30 14,60		10,800 10,600	68,04 154,76		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parte intonacata PROSPETTO NORD INTERNO	1,50	9,50		0,800	11,40		
	PROSPETTO SUD INTERNO	1,50	9,90		0,800	11,88		
	PROSPETTO SUD	1,50	17,80		0,800	21,36		
	PROSPETTO EST	1,50 1,50	7,10 15,70		0,800 0,800	8,52 18,84		
	PROSPETTO EST INTERNO	1,50	6,70		0,800	8,04		
	SOMMANO m²					1' 255,93	17,32	21' 752,71
30 / 30 Z004 26/03/2022	Formazione di finitura eseguita mediante fornitura e posa in opera di malta minerale preconfezionata, in polvere, minerale, composta di calce pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. □ ^ Vetus Marmorino - Calchèra San Giorgio PROSPETTO NORD (H/peso= (10,60+ 9,70)/2)		9,40 5,90		10,150 9,300	95,41 54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50 22,90		8,900 10,800	48,95 247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso= (10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST		6,30 14,60		10,800 10,600	68,04 154,76		
	(H/peso= (10,80+ 10,40)/2)		7,10		10,800	76,68		
	GRONDA - parte intonacata SI STIMANO		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					1' 180,89	32,70	38' 615,10
31 / 31 Z005	A totale asciugatura delle superfici, protezione idro-oleorepellente finale mediante fornitura e posa in opera di specifico prodotto a base di							
	A R I P O R T A R E							261' 848,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261' 848,99
26/03/2022	polimeri fluorurati traspirante a bas ... 0,1; Punto di infiammabilità: > 55°C; Contenuto di VOC: Assente. Protettivo Idro-Oleorepellente A - Calchèra San Giorgio PROSPETTO NORD (H/peso=(10,60+ 9,70)/2)		9,40 5,90		10,150 9,300	95,41 54,87		
	PROSPETTO NORD INTERNO		10,50		10,800	113,40		
	PROSPETTO OVEST		5,50 22,90		8,900 10,800	48,95 247,32		
	PROSPETTO SUD		18,20		10,800	196,56		
	PROSPETTO SUD INTERNO (H/peso=(10,80+ 11,00)/2)		11,00		10,900	119,90		
	PROSPETTO EST (H/peso=(10,80+ 10,40)/2)		6,30 14,60		10,800 10,600	68,04 154,76		
	PROSPETTO EST INTERNO		7,10		10,800	76,68		
	SOMMANO m²					1' 175,89	19,19	22' 565,33
	<b>INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)</b> <b>18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Cat 18)</b> <b>L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA (SbCat 10)</b>							
32 /32 B65031b 25/03/2022	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata GRONDA - parte intonacata PROSPETTO NORD INTERNO							
	PROSPETTO SUD INTERNO	1,50	9,50		0,800	11,40		
	PROSPETTO SUD	1,50	9,90		0,800	11,88		
	PROSPETTO EST	1,50	17,80		0,800	21,36		
	PROSPETTO EST INTERNO	1,50 1,50	7,10 15,70		0,800 0,800	8,52 18,84		
	tutte le facciate meno la gronda (par. ug.= 1255,93-80,84)	1,50	6,70		0,800 0,800 0,800	8,04 0,80 940,07		
	SOMMANO m²	1175,09				1' 020,91	16,41	16' 753,13
	<b>INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)</b> <b>13 - Intervento antisismico (Cat 13)</b> <b>G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (SbCat 7)</b>							
33 /33 A95078e 26/03/2022	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certifica ... o finale, valutato a mq di tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) Intervento verticale PROSPETTO NORD					4,14 3,32		
	A R I P O R T A R E					7,46		301' 167,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par. ug.	lung.	larg.	H,peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,46		301' 167,45
34 /34 A95078f 26/03/2022	PROSPETTO NORD INTERNO					4,59		
						3,82		
						3,70		
						3,54		
	PROSPETTO OVEST					4,23		
						4,25		
						4,25		
						4,23		
						3,48		
						3,48		
						4,22		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
	PROSPETTO SUD					4,24		
						4,24		
						4,24		
						4,24		
						4,24		
						4,24		
	PROSPETTO SUD INTERNO					4,23		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
	PROSPETTO EST					4,24		
						4,23		
						4,22		
						4,17		
						4,14		
						4,12		
						4,09		
						7,02		
						5,09		
						8,82		
	PROSPETTO EST INTERNO					14,65		
						8,08		
						7,82		
						6,58		
						12,39		
						4,23		
						4,22		
						4,22		
	SOMMANO mq					244,02	368,03	89' 806,68
34 /34 A95078f 26/03/2022	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificazione ... ale, valutato a mq di tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) Intervento verticale PROSPETTO NORD					4,14		
						3,32		
						4,59		
	A R I P O R T A R E					12,05		390' 974,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H,peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,05		390' 974,13
35 /35 A95078e 26/03/2022	PROSPETTO NORD INTERNO					3,82		
						3,70		
						3,54		
						4,23		
	PROSPETTO OVEST					4,25		
						4,25		
						4,23		
						3,48		
	PROSPETTO SUD					3,48		
						4,22		
						4,23		
						4,23		
	PROSPETTO SUD INTERNO					4,23		
						4,23		
						4,23		
						4,23		
	PROSPETTO EST					4,23		
						4,24		
						4,23		
						4,22		
	PROSPETTO EST INTERNO					4,17		
						4,14		
						4,12		
						4,09		
	SOMMANO mq					7,02		
						5,09		
						8,82		
						14,65		
	PROSPETTO NORD					8,08		
						7,82		
						6,58		
						12,39		
	PROSPETTO NORD					4,23		
						4,22		
						4,22		
						6,08		
	PROSPETTO NORD					14,92		
						6,03		
						3,69		
						30,72		
	A R I P O R T A R E					30,72		462' 601,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par. ug.	lung.	larg.	H,peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,72		462' 601,32
36 / 36 A95078f 26/03/2022	PROSPETTO NORD INTERNO					6,06		
						3,68		
						6,09		
	PROSPETTO OVEST					4,13		
						4,14		
						4,16		
	PROSPETTO SUD					4,18		
						11,23		
						11,25		
	PROSPETTO SUD INTERNO					3,69		
						11,29		
						3,68		
	PROSPETTO EST					11,32		
						2,01		
						2,01		
	SOMMANO mq					3,69		
						3,68		
						3,69		
	PROSPETTO NORD					3,68		
						7,15		
						7,17		
	PROSPETTO OVEST					7,19		
						7,22		
						4,35		
	PROSPETTO SUD					4,36		
						4,38		
						4,39		
	PROSPETTO NORD INTERNO					11,13		
						11,14		
						11,14		
	PROSPETTO OVEST					11,15		
						225,15	368,03	82' 861,95
	PROSPETTO NORD					6,08		
						14,92		
						6,03		
	PROSPETTO OVEST					3,69		
						6,06		
						3,68		
	PROSPETTO NORD INTERNO					6,09		
						4,13		
						4,14		
	PROSPETTO OVEST					4,16		
						4,18		
						11,23		
	PROSPETTO SUD					11,25		
						3,69		
						11,29		
	PROSPETTO SUD INTERNO					3,68		
						11,32		
						2,01		
	PROSPETTO EST					2,01		
	A R I P O R T A R E					119,64		545' 463,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,64		545' 463,27
	PROSPETTO SUD					3,69 3,68 3,69 3,68		
	PROSPETTO SUD INTERNO					7,15 7,17 7,19 7,22		
	PROSPETTO EST					4,35 4,36 4,38 4,39		
						11,13 11,14 11,14 11,15		
	SOMMANO mq					225,15	293,53	66' 088,28
37 / 37 A95177a 26/03/2022	Connessione con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in cemento armato, muratura o tufo mediant ... uso l'intonaco finale, valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm: eseguita su superfici verticali: Ø 10 mm PROSPETTO NORD (par.ug.= 7*8)	56,00				56,00 4,00 6,00		
	PROSPETTO NORD INTERNO (par.ug.= 4*5)	20,00				20,00		
	(par.ug.= 2*6)	12,00				12,00		
	PROSPETTO OVEST (par.ug.= 4*14)	56,00				56,00		
	(par.ug.= 6*8)	48,00				48,00		
	PROSPETTO SUD (par.ug.= 4*9)	36,00				36,00		
	PROSPETTO SUD INTERNO (par.ug.= 4*6)	24,00				24,00		
	PROSPETTO EST (par.ug.= 4*14)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					318,00	70,73	22' 492,14
38 / 38 A95117e 26/03/2022	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Valut ... o finale, valutato a mq di tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) Appartamento P.M. 14 (par.ug.= 2*113,62)	227,24				227,24 2,82 5,27 4,98 4,00 1,93 4,52 3,43 4,34 2,51		
	(par.ug.= 2*2,00)	4,00						
	SOMMANO m²					261,04	368,03	96' 070,55
	A R I P O R T A R E							730' 114,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							730' 114,24
39 / 39 A95117f 26/03/2022	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Valut ... ale, valutato a mq di tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) Appartamento P.M. 14 (par.ug.= 2*113,62)	227,24				227,24 2,82 5,27 4,98 4,00 1,93 4,52 3,43 4,34 2,51		
	(par.ug.= 2*2,00)	4,00						
	SOMMANO m²					261,04	293,53	76' 623,07
40 / 40 A95177a 26/03/2022	Connessione con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in cemento armato, muratura o tufo mediant ... uso l'intonaco finale, valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm: eseguita su superfici verticali: Ø 10 mm Appartamento P.M. 14 (par.ug.= 2*22) (par.ug.= 2*3) (par.ug.= 2*4) (par.ug.= 3*6)	44,00 6,00 8,00 18,00				44,00 6,00 8,00 18,00 7,00		
	SOMMANO cad					83,00	70,73	5' 870,59
41 / 41 A25068 01/04/2022	Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di pregevole lavorazione quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di cornicione, parast ... ostamento dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se necessario Contorni PT Soglie	11,00	0,70	0,100		3' 000,00 0,77		
	SOMMANO dmc					3' 000,77	2,52	7' 561,94
42 / 42 B.21.10.0030 .009 01/04/2022	Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in pietra, eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150 mm, con facce viste rullate con bordo ... 'arte. Sarà misurato a metro cubo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo in vista. Tonalite dell'Adamello Contorni PT Soglie	11,00	0,70	0,100		3,00 0,77		
	SOMMANO m³					3,77	4' 228,00	15' 939,56
43 / 43 Z020 28/02/2022	Oneri per lo smontaggio di tutti gli accessori presenti in facciata e il successivo rimontaggio a fine lavori Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri e gli accessori ... da necessario; Nel prezzo sono altresì compensati tutti gli oneri a accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per un lavoro a regola d'arte prevedere la rimozione e il successivo montaggio di tutto quanto evidenziato nella voce					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5' 000,00	5' 000,00
	A R I P O R T A R E							841' 109,40









