

CONDOMINIO GRASER

Riqualificazione energetica

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO INFISSI

COMMITTENTE: AMM. COND. MATTEO SETTI

Data, 01/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	pm6 (SpCat 2)							
1 / 6 C25126	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta <i>Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,00	280,00
2 / 11 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6							
	SOMMANO mq					0,00	580,14	0,00
3 / 12 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6	1,00	1,20	2,250		2,70		
	SOMMANO mq					2,70	665,15	1'795,91
4 / 13 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6	1,00	0,70	0,700		0,49		
	SOMMANO mq					0,49	586,47	287,37
5 / 14 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6	2,00	1,20	1,300		3,12		
	SOMMANO mq					3,12	574,72	1'793,13
6 / 38 A25114	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi</i> APPARTAMENTO TIPO A: PM 6 APPARTAMENTO TIPO A: PM 6 APPARTAMENTO TIPO A: PM 6	2,00 1,00 1,00	1,20 0,70 1,20	1,300 0,700 2,250		3,12 0,49 2,70		
	SOMMANO mq					6,31	19,86	125,32
	A R I P O R T A R E							4'281,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'281,73
7 / 39 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Assistenza per abbassamento materiale - 0,2h per serramento, 2 operai *(par.ug.=0,2*2*4)	1,60				1,60		
	SOMMANO h					1,60	31,79	50,86
8 / 40 A.02.10.0060 .020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t <i>Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</i> Trasporto serramenti dismessi e scarico. 2 viaggi A/R 2 h, scarico 2 h * (par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO h					8,00	59,35	474,80
9 / 41 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata <i>Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 · parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. · smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata</i> Par.Ug.=superficie totale vetro (80% del serramento), spess. vetro 6mm, 1 vetro, peso vetro 2.5kgpermm *(par.ug.=3*0,8*2,5*4)*(H/peso=0,006*2,5) Par.Ug.=superficie totale legno (20% del serramento), spess. legno 10mm, peso legno 500kg/mc *(par.ug.=6*0,2*0,5)*(H/peso=0,1*0,5) Par.Ug.=superficie totale cassonetto, spess. legno 12mm, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,012*0,5) Bancali, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,03*0,500)	24,00			0,015	0,36		
		0,60			0,050	0,03		
		0,80			0,006			
		4,00	0,50	0,300	0,015	0,01		
	SOMMANO t					0,40	37,38	14,95
10 / 42 B.04.60.0070 .005	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI dimensioni esterne grezze 30x30 cm <i>Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in le ... la marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni esterne grezze 30x30 cm</i> Cassonetto per finestre L2000	4,00	1,20			4,80		
	SOMMANO m					4,80	115,59	554,83
11 / 43 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Trasporto materiale al piano - 0,2h per serramento, 2 operai * (par.ug.=0,2*4*2)	1,60				1,60		
	SOMMANO h					1,60	31,79	50,86
12 / 44 B.36.05.0031 .080	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ... e massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)							
	A R I P O R T A R E							5'428,03

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'903,37
13 / 7 C25126	pm10-2-3 (SpCat 3) Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta <i>Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta</i> APPARTAMENTO TIPO B: PM 10-2-3 SOMMANO cad					6,00 6,00	70,00	420,00
14 / 15 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO B: PM 10-2-3 SOMMANO mq	2,00	0,70	2,250		3,15 3,15	580,14	1'827,44
15 / 16 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO B: PM 10-2-3 SOMMANO mq					0,00	665,15	0,00
16 / 17 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO B: PM 10-2-3 SOMMANO mq	2,00	0,70	1,300		1,82 1,82	586,47	1'067,38
17 / 18 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5 SOMMANO mq	2,00	1,20	1,300		3,12 3,12	574,72	1'793,13
18 / 45 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Assistenza per abbassamento materiale - 0,2h per serramento, 2 operai *(par.ug.=0,2*2*6) SOMMANO h	2,40				2,40 2,40	31,79	76,30
19 / 46 A.02.10.0060	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t							
	A R I P O R T A R E							11'087,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'087,62
.020	<i>Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</i> Trasporto serramenti dismessi e scarico. 2 viaggi A/R 2 h, scarico 2 h * (par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO h					8,00	59,35	474,80
20 / 47 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata) <i>Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 - parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. - smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata</i> Par.Ug.=superficie totale vetro (80% del serramento), spess. vetro 6mm, 1 vetro, peso vetro 2.5kgpermm *(par.ug.=3*0,8*2,5*6)*(H/peso=0,006*2,5) Par.Ug.=superficie totale legno (20% del serramento), spess. legno 10mm, peso legno 500kg/mc *(par.ug.=6*0,2*0,5)*(H/peso=0,1*0,5) Par.Ug.=superficie totale cassonetto, spess. legno 12mm, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,012*0,5) Bancali, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,03*0,500)	36,00			0,015	0,54		
		0,60			0,050	0,03		
		0,80			0,006	0,01		
		6,00	0,50	0,300	0,015	0,01		
	SOMMANO t					0,58	37,38	21,68
21 / 48 B.04.60.0070 .005	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI dimensioni esterne grezze 30x30 cm <i>Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in le ... la marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni esterne grezze 30x30 cm</i> Cassonetto per finestre L2000	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	115,59	832,25
22 / 49 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Trasporto materiale al piano - 0,2h per serramento, 2 operai * (par.ug.=0,2*6*2)	2,40				2,40		
	SOMMANO h					2,40	31,79	76,30
23 / 50 B.36.05.0031 .080	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ... e massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) <i>Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggi ... nno aggiunti al "sistema telaio fisso + telaio mobile". bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)</i> Bancali	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	99,03	713,02
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							13'205,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'205,67
24 / 8 C25126	pm 8-4 (SpCat 4) Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta <i>Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta</i> APPARTAMENTO TIPO C: PM 8-4					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,00	350,00
25 / 19 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO C: PM 8-4	2,00	0,80	2,250		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	580,14	2'088,50
26 / 20 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO C: PM 8-4	3,00	1,20	1,300		4,68		
	SOMMANO mq					4,68	665,15	3'112,90
27 / 21 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO C: PM 8-4	1,00	0,70	1,300		0,91		
	SOMMANO mq					0,91	586,47	533,69
28 / 22 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO C: PM 8-4							
	SOMMANO mq					0,00	574,72	0,00
29 / 52 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Assistenza per abbassamento materiale - 0,2h per serramento, 2 operai *(par.ug.=0,2*2*5)	2,00				2,00		
	SOMMANO h					2,00	31,79	63,58
30 / 53 A.02.10.0060	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t							
	A R I P O R T A R E							19'354,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'354,34
.020	<i>Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</i> Trasporto serramenti dismessi e scarico. 2 viaggi A/R 2 h, scarico 2 h * (par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO h					8,00	59,35	474,80
31 / 54 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata) <i>Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 - parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. - smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata</i> Par.Ug.=superficie totale vetro (80% del serramento), spess. vetro 6mm, 1 vetro, peso vetro 2.5kgpermm *(par.ug.=3*0,8*2,5*5)*(H/peso=0,006*2,5) Par.Ug.=superficie totale legno (20% del serramento), spess. legno 10mm, peso legno 500kg/mc *(par.ug.=6*0,2*0,5)*(H/peso=0,1*0,5) Par.Ug.=superficie totale cassonetto, spess. legno 12mm, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,012*0,5) Bancali, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,03*0,500)	30,00			0,015	0,45		
		0,60			0,050	0,03		
		0,80			0,006			
		5,00	0,50	0,300	0,015	0,01		
	SOMMANO t					0,49	37,38	18,32
32 / 55 B.04.60.0070 .005	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI dimensioni esterne grezze 30x30 cm <i>Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in le ... la marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni esterne grezze 30x30 cm</i> Cassonetto per finestre L2000	5,00	1,20			6,00		
	SOMMANO m					6,00	115,59	693,54
33 / 56 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Trasporto materiale al piano - 0,2h per serramento, 2 operai * (par.ug.=0,2*6*2)	2,40				2,40		
	SOMMANO h					2,40	31,79	76,30
34 / 57 B.36.05.0031 .080	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ... e massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) <i>Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggi ... nno aggiunti al "sistema telaio fisso + telaio mobile". bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)</i> Bancali	5,00	1,20			6,00		
	SOMMANO m					6,00	99,03	594,18
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							21'211,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'211,48
35 / 9 C25126	pm 7-9 (SpCat 5) Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta <i>Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta</i> APPARTAMENTO TIPO D: PM 7-9					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,00	420,00
36 / 23 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO D: PM 7-9 APPARTAMENTO TIPO E: PM 7-9	1,00 1,00	0,80 0,80	2,250 2,250		1,80 1,80		
	SOMMANO mq					3,60	580,14	2'088,50
37 / 24 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO D: PM 7-9	1,00	1,20	2,250		2,70		
	SOMMANO mq					2,70	665,15	1'795,91
38 / 25 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO D: PM 7-9 APPARTAMENTO TIPO E: PM 7-9	1,00 1,00	0,70 0,80	1,300 1,300		0,91 1,04		
	SOMMANO mq					1,95	586,47	1'143,62
39 / 26 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO D: PM 7-9	2,00	1,20	1,300		3,12		
	SOMMANO mq					3,12	574,72	1'793,13
40 / 58 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Assistenza per abbassamento materiale - 0,2h per serramento, 2 operai *(par.ug.=0,2*2*5)	2,00				2,00		
	SOMMANO h					2,00	31,79	63,58
	A R I P O R T A R E							28'516,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'516,22
41 / 59 A.02.10.0060 .020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t <i>Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</i> Trasporto serramenti dismessi e scarico. 2 viaggi A/R 2 h, scarico 2 h * (par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO h					8,00	59,35	474,80
42 / 60 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata) <i>Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 · parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. · smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata</i> Par.Ug.=superficie totale vetro (80% del serramento), spess. vetro 6mm, 1 vetro, peso vetro 2.5kgpermm *(par.ug.=3*0,8*2,5*6)*(H/peso=0,006*2,5) Par.Ug.=superficie totale legno (20% del serramento), spess. legno 10mm, peso legno 500kg/mc *(par.ug.=6*0,2*0,5)*(H/peso=0,1*0,5) Par.Ug.=superficie totale cassonetto, spess. legno 12mm, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,012*0,5) Bancali, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,03*0,500)	36,00			0,015	0,54		
		0,60			0,050	0,03		
		0,80			0,006	0,01		
		6,00	0,50	0,300	0,015	0,01		
	SOMMANO t					0,58	37,38	21,68
43 / 61 B.04.60.0070 .005	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI dimensioni esterne grezze 30x30 cm <i>Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in le ... la marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni esterne grezze 30x30 cm</i> Cassonetto per finestre L2000	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	115,59	832,25
44 / 62 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Trasporto materiale al piano - 0,2h per serramento, 2 operai * (par.ug.=0,2*6*2)	2,40				2,40		
	SOMMANO h					2,40	31,79	76,30
45 / 63 B.36.05.0031 .080	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ... e massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) <i>Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale – umidità massima 10÷12% – certificato incollaggi ... nno aggiunti al “sistema telaio fisso + telaio mobile”. bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)</i> Bancali	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	99,03	713,02
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							30'634,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'634,27
46 / 10 C25126	pm 11-5 (SpCat 6) Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta <i>Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,00	420,00
47 / 27 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5	2,00	0,80	2,250		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	580,14	2'088,50
48 / 28 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5							
	SOMMANO mq					0,00	665,15	0,00
49 / 29 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5	2,00	0,60	1,300		1,56		
	SOMMANO mq					1,56	586,47	914,89
50 / 30 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente <i>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente</i> APPARTAMENTO TIPO E: PM 11-5	2,00	1,20	1,300		3,12		
	SOMMANO mq					3,12	574,72	1'793,13
51 / 64 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Assistenza per abbassamento materiale - 0,2h per serramento, 2 operai *(par.ug.=0,2*2*5)	2,00				2,00		
	SOMMANO h					2,00	31,79	63,58
52 / 65 A.02.10.0060	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t							
	A R I P O R T A R E							35'914,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'914,37
.020	<i>Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t</i> Trasporto serramenti dismessi e scarico. 2 viaggi A/R 2 h, scarico 2 h * (par.ug.=2*2*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO h					8,00	59,35	474,80
53 / 66 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ... altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata) <i>Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 - parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. - smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata</i> Par.Ug.=superficie totale vetro (80% del serramento), spess. vetro 6mm, 1 vetro, peso vetro 2.5kgpermm *(par.ug.=3*0,8*2,5*6)*(H/peso=0,006*2,5) Par.Ug.=superficie totale legno (20% del serramento), spess. legno 10mm, peso legno 500kg/mc *(par.ug.=6*0,2*0,5)*(H/peso=0,1*0,5) Par.Ug.=superficie totale cassonetto, spess. legno 12mm, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,012*0,5) Bancali, peso legno 500kg/mc *(H/peso=0,03*0,500)	36,00			0,015	0,54		
		0,60			0,050	0,03		
		0,80			0,006	0,01		
		6,00	0,50	0,300	0,015	0,01		
	SOMMANO t					0,58	37,38	21,68
54 / 67 B.04.60.0070 .005	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI dimensioni esterne grezze 30x30 cm <i>Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero interno in le ... la marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni esterne grezze 30x30 cm</i> Cassonetto per finestre L2000	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	115,59	832,25
55 / 68 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune <i>Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio comune</i> Trasporto materiale al piano - 0,2h per serramento, 2 operai * (par.ug.=0,2*6*2)	2,40				2,40		
	SOMMANO h					2,40	31,79	76,30
56 / 69 B.36.05.0031 .080	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ... e massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) <i>Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggi ... nno aggiunti al "sistema telaio fisso + telaio mobile". bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)</i> Bancali	6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO m					7,20	99,03	713,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro							38'032,42
	T O T A L E euro							38'032,42
	A R I P O R T A R E							38'032,42

[illegible]